




สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 5 สีแยกวัดโสม - สามแยกตาสวน ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่ 4/2561 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 72 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	173,814.43	1.3822	240,246.31	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,246.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			243,000.00	
	(ตัวอักษร)				(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	396.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	613.64 บาท / ตร.ม.			



 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



 (นายศุภโชค ตู้นบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น



 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


 (นายสมคิด ดาวเปียก)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ  ประธานกรรมการ
 (นายศุภโชค ตู้นบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

ตรวจ  กรรมการ
 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น

เห็นชอบ  กรรมการ
 (สุชาติ งามวรัญญู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 72.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการขุดทาง หมู่ที่ 5 สายสี่แยกวัดโสม - สามแยกศาลาสน ต.ทุ่งหลวง อ.ละมั่ง จ.ชุมพร แบบเลขที่ 4/2561

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	72.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	432.00	ตร.ม.	-	-	10.96	4,734.72	4,734.72	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	30.00	ลบ.ม.	159.74	4,792.20	รวมค่าแรง		4,792.20	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	10.80	ลบ.ม.	111.05	1,199.34	รวมค่าแรง		1,199.34	
	- ทราฟฟายาปรับระดับ (อัดแน่น)	18.00	ลบ.ม.	584.12	10,514.16	รวมค่าแรง		10,514.16	
	- ไม้แบบ	21.60	ตร.ม.	13.34	288.14	-	-	288.14	
	ค่าแบบช่าง คิดตามยาว 2 ข้าง	144.00	ม.	-	-	21.94	3,159.36	3,159.36	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	396.00	ตร.ม.	-	-	12.36	4,894.56	4,894.56	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	108.00	ม.	-	-	22.79	2,461.32	2,461.32	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	396.00	ตร.ม.	-	-	8.87	3,512.52	3,512.52	
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	42.06	1,261.80	รวมค่าแรง		1,261.80	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	396.00	ตร.ม.	35.00	13,860.00	5.00	1,980.00	15,840.00	
	เหล็กเสริม RB15	49.95	กก.	21.95	1,096.40	3.30	164.83	1,261.23	
	เหล็กเสริม RB19	16.02	กก.	21.15	338.82	2.90	46.45	385.27	
	เหล็กเสริม DB16	113.66	กก.	20.58	2,339.12	3.30	375.07	2,714.19	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูบาศก์ 240 ksc	59.40	ลบ.ม.	1,962.62	116,579.62	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		116,579.62	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	14.40	ลิตร	15.00	216.00	-	-	216.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	152,485.60		21,328.83	173,814.43	