


## สรุปผลการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


ส่วนราชการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)


<input type="checkbox"/>	ประเภท	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดสุวรรณนิมิต-ถนนสายทาง สุวรรณนิมิต-เขาเสร็จ หมู่ที่6-หมู่ที่1 ตำบลทุ่งหลวง		
โดยการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ				
แบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน โดยใช้ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส 07020019 จำนวน 130 ชุด				
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ติดตั้ง	ถนนสาย สุวรรณนิมิต - เขาเสร็จ หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เจ้าหน้าที่ร่างของงานทั้งโครงการ (TOR)		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รายการเลขที่		
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลางตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,970,000	1.0000	8,970,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,970,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		8,970,000.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทุ่งหลวงที่....472..../2567...ลงวันที่...24...กรกฎาคม..พ.ศ..2567

  
 .....  
 (นายสุชาติ จันทร์ถ่องแท้) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กรรมการ

  
 .....  
 (จำลิบตรี ประยูรท์ ปานเพาะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 กรรมการ

  
 .....  
 (นายสมศักดิ์ จันทร์ประสาท) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ      พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดสุวรรณมิมิต-ถนนสายทาง สุวรรณมิมิต-ขาเสร็จ หมู่ที่6-หมู่ที่1 ตำบลทุ่งหลวง  
 ปริมณฑลงาน      โดยการจัดตั้งชุดเสาไฟแบบบรอกสลิงหมุนยพพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์  
 แสงเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส 07020019 จำนวน 130 ชุด

สถานที่ติดตั้ง      ถนนสาย สุวรรณมิมิต - เขาเสร็จ หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร      แบบเลขที่ .....      รายการเลขที่.....

กำหนดราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟแบบบรอกสลิงหมุนยพพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสง อาทิตย์แยกส่วน ประกอบด้วย	130.00	ชุด	69,000.00	8,970,000.00	-	-	8,970,000.00	ตามบัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนัก งบประมาณ
2	เสาไฟชุดลิบวาโนซ์ ความสูง 6 เมตรแบบบรอกสลิงหมุนยพพร้อมโคมไฟ								
3	ที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงพร้อมสลักล็อค								
4	รุ่นAll in one street light								
	แสงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์ มอก. 1843 - 2553, มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555								
	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร ด้านบนฐานคอนกรีต								
	มีขนาดความกว้างและความยาว เท่ากับ 0.4 x 0.4เมตร								
	ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว 0.7 x 0.7 เมตร								
	มีความสูงจากฐานด้านล่างถึงฐานด้านล่าง 0.8 เมตร มีน็อต JBOLT								
	ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร								
	ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้างขนาด RB 12 มิลลิเมตร 8 เส้นความยาว								
	ไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร และเหล็กปลอกขนาด RB 9 มิลลิเมตร								
	7 เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร จำนวน 1 ชุด								
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>8,970,000.00</b>	