

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,015,000.-บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,959,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 - 6.3 แบบก่อสร้างฯ จำนวน 28 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายศุภโชค ตู้นนบัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น ประธานฯ (ลงชื่อ).....
 - 7.2 นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น กรรมการ (ลงชื่อ).....
 - 7.3 จำลิตปริษุทธิ์ ปานเผาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ จำลิตปริษุทธิ์.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สท.ศพด.1) แบบดอกเส้าเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....

เลขที่แบบ จำนวน 28 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,487,549.27	1.3043	1,940,210.51	
	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
2	งานทดสอบดิน	16,000.00	1.00	16,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	VAT 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,959,210.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,959,000.00	
	(ตัวอักษร)			หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร


(นายชิรัชย์ กะมณี)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายศุภโชค ตู้นบัตร์)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น



(นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


อนุมัติ
(นายสมคิด ดาวเปี้ยก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายศุภโชค ตู้นบัตร์)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


กรรมการ
(นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ประยุทธ์ ปานเผาะ)

รายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

ประมาณการโดย นายชิรัชย์ กะมณี

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.2 งานดินถม	450.00	ลบ.ม.	124.48	56,016.00	-	-	56,016.00	
	1.3 งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
	1.4 เสาเข็ม วัสดุสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 6.00 ม.	22.00	ต้น	3,097.00	68,134.00	550.00	12,100.00	80,234.00	
	1.5 สกัดหัวเสาเข็มวัสดุสี่เหลี่ยมตัน	22.00	ต้น	-	-	280.00	6,160.00	6,160.00	
	รวม 1							148,298.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	49.00	ลบ.ม.	1,994.40	97,725.60	391.00	19,159.00	116,884.60	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,857.01	3,714.02	398.00	796.00	4,510.02	
	2.3 ทราฮยาบ	42.00	ลบ.ม.	606.98	25,493.16	99.00	4,158.00	29,651.16	
	2.4 เหล็ก DB 16 mm.	12.00	เส้น	247.94	2,975.28	3.30	39.60	3,014.88	
	2.5 เหล็ก RB 12 mm.	173.00	เส้น	172.13	29,778.49	3.30	570.90	30,349.39	
	2.6 เหล็ก RB 9 mm.	5.00	เส้น	87.45	437.25	4.10	20.50	457.75	
	2.7 เหล็ก RB 6 mm.	411.00	เส้น	43.30	17,796.30	4.10	1,685.10	19,481.40	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	42.06	3,364.80	-	-	3,364.80	
	2.9 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	222.00	ลบ.ฟ.	582.93	129,410.46	133.00	29,526.00	158,936.46	
	2.10 ไม้คร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	67.00	ลบ.ฟ.	582.93	39,056.31	-	-	39,056.31	
	1.11 ตะปู	56.00	กก.	45.22	2,532.32	-	-	2,532.32	
	รวม 2							408,239.09	

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

ประมาณการโดย นายชिरชัย กะมณี

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	615.00	แผ่น	62.00	38,130.00	22.50	13,837.50	51,967.50	
	3.2 ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.00	แผ่น	80.00	18,000.00	25.00	5,625.00	23,625.00	
	3.3 ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	80.00	320.00	25.00	100.00	420.00	
	3.4 ครอบหางม่น	8.00	แผ่น	80.00	640.00	25.00	200.00	840.00	
	3.5 ท่อเหล็กกลมกลวง 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.00	ท่อน	510.00	19,380.00	275.00	10,450	29,830.00	
	3.6 ท่อเหล็กกลมกลวง 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	407.00	13,838.00	220.00	7,480	21,318.00	
	3.7 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.00	ท่อน	476.64	29,551.68	235.00	14,570	44,121.68	
	3.8 เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	ม.	65.00	5,590.00	40.00	3,440.00	9,030.00	
	3.9 ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	ม.	55.00	4,730.00	33.00	2,838.00	7,568.00	
	3.10 แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	5.50	792.00	-	-	792.00	
	3.11 รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	3.12 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวม 3							198,812.18	
4	งานฉาบพื้น								
	4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	120.00	ตร.ม.	250.00	30,000.00	158.00	18,960.00	48,960.00	
	4.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.00	ตร.ม.	250.00	18,000.00	158.00	11,376.00	29,376.00	

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

ประมาณการโดย นายวิรัช กะมณี

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.00	ตร.ม.	250.00	6,000.00	158.00	3,792.00	9,792.00	
	4.4 พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	60.00	5,940.00	82.00	8,118.00	14,058.00	
	รวม 4							102,186.00	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	185.00	46,620.00	89.00	22,428.00	69,048.00	
	5.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	80.00	28,400.00	82.00	29,110.00	57,510.00	
	5.3 ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	77.00	ตร.ม.	250.00	19,250.00	166.00	12,782.00	32,032.00	
	5.4 ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 2x4 นิ้ว	42.00	ตร.ม.	250.00	10,500.00	166.00	6,972.00	17,472.00	
	5.5 ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม.	80.00	2,880.00	113.00	4,068.00	6,948.00	
	5.6 เสาดิน + ทับหลัง ค.ส.ล.	131.00	ม.	70.00	9,170.00	44.00	5,764.00	14,934.00	
	รวม 5							197,944.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	150.00	18,000.00	75.00	9,000.00	27,000.00	
	6.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	165.00	6,930.00	75.00	3,150.00	10,080.00	
	6.3 ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง โครงโครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	86.00	ตร.ม.	350.00	30,100.00	112.00	9,632.00	39,732.00	

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละม่อม จ.ชุมพร

ประมาณการโดย นายจิรัชย์ กะมณี

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม 6							76,812.00	
7	งานสี								
	7.1 ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	50.00	27,650.00	30.00	16,590.00	44,240.00	
	7.2 ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	60.00	6,480.00	38.00	4,104.00	10,584.00	
	รวม 7							54,824.00	
8	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	8.1 ป.-1	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	410.00	820.00	8,820.00	
	8.2 ป.-2	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	369.00	1,107.00	11,607.00	
	8.3 ป.-3	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	369.00	369.00	3,869.00	
	8.4 น.-1	2.00	ชุด	4,950.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	8.5 น.-2	2.00	ชุด	10,560.00	21,120.00	-	-	21,120.00	
	8.6 น.-3	7.00	ชุด	6,930.00	48,510.00	-	-	48,510.00	
	8.7 น.-4	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	182.00	728.00	6,728.00	
	รวม 8							110,554.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	9.1 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	9.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	450.00	900.00	3,800.00	
	9.3 สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	9.4 ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพค.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละม่อม จ.ชุมพร

ประมาณการโดย นายจิรัชย์ กะมณี

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	9.5 กระจกเงา	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	9.6 ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	75.00	525.00	1,925.00	
	รวม 9							25,695.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	10.1 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	150.00	2,700.00	9,000.00	
	10.2 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	220.00	4,400.00	135.00	2,700.00	7,100.00	
	10.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	10.4 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	70.00	1,330.00	20.00	380.00	1,710.00	
	10.5 ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	70.00	490.00	20.00	140.00	630.00	
	10.6 เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	215.00	215.00	50.00	50.00	265.00	
	10.7 เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	280.00	280.00	50.00	50.00	330.00	
	10.8 สายฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	10.9 ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00	
	10.10 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 10							50,785.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
	11.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	5,190.00	5,190.00	1,500.00	1,500.00	6,690.00	
	11.2 ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	11.3 บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

ประมาณการโดย นายชिरชัย กะมณี

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	11.4 บ่อพัก ค.ส.ล.	8.00	บ่อ	900.00	7,200.00	90.00	720.00	7,920.00	
	11.5 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.	40.00	ชุด	230.00	9,200.00	75.00	3,000.00	12,200.00	
	11.6 งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 11							38,610.00	
12	งานอื่นๆ								
	12.1 ราวระเบียงสแตนเลส	10.00	ม.	1,750.00	17,500.00	750.00	7,500.00	25,000.00	
	12.2 บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.00	ม.	50.00	4,100.00	45.00	3,690.00	7,790.00	
	12.3 ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	10,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม 12							74,790.00	