








การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายซอยตาดคล้าย-สามแยกยายนั้ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 392,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายซอยตาดคล้าย-สามแยกยายนั้ง ระยะทาง 125 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เป็นเงิน 388,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบก่อสร้างฯ จำนวน 5 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายศุภโชค ตู้อันบัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานฯ (ลงชื่อ).....
 - 7.2 นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ (ลงชื่อ).....
 - 7.3 จำเอกสุชาติ งามวรัญญู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ จำเอก.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง ซอยตาดคล้าย-สามแยกยายหนึ่ง ม. 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่5/2560..... จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย สิบโทอวยชัย สุวรรณกิจ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|--|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| | ประเภท งานถนน | | | | |
| 1 | งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 125 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.) | 278,673.49 | 1.3822 | 385,182.50 | ฝนตกชุก 1 |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00% | | | | |
| | ภาษี..... 7.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 388,182.50 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 388,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | | | (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง | 625.00 ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 620.80 บาท / ตร.ม. | | | |

สิบโท  (อวยชัย สุวรรณกิจ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 (นายศุภโชค ตู้นบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

 (นายสมคิด ดาวเปียก)
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายศุภโชค ตู้นบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

 กรรมการ

(นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น

จำเอก  กรรมการ

(สุชาติ งามวรัญญ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 125.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขอบตาดกล้าย-สามแยกยายนั้ง ม. 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่5/2560..... รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย สิบโทวชิษฐ์ สุวรรณกิจ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท) | | ค่าแรงงาน(บาท) | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานงผิวจราจรถนนคอนกรีต | | | | | | | | |
| | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม. | | | | | | | | |
| | ระยะทาง | 125.00 | ม. | | | | | | |
| | ผิวจราจรกว้าง | 5.00 | ม. | | | | | | |
| | ความหนา | 0.15 | ม. | | | | | | |
| | ไหล่ทางหินผุกว้าง | 0.50 | ม. | | | | | | |
| | - งานกรุยทางวางป่า | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | 750.00 | ตร.ม. | - | - | 11.06 | 8,295.00 | 8,295.00 | |
| | - งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น | - | ลบ.ม. | - | - | รวมค่าแรง | | - | |
| | - งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) | 20.00 | ลบ.ม. | 138.55 | 2,771.00 | รวมค่าแรง | | 2,771.00 | |
| | - งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ) | 18.75 | ลบ.ม. | 103.88 | 1,947.75 | รวมค่าแรง | | 1,947.75 | |
| | - ทราดยหยาบปรับระดับ (อัดแน่น) | 31.25 | ลบ.ม. | 606.98 | 18,968.12 | รวมค่าแรง | | 18,968.12 | 18,968.12 |
| | - ไม้แบบ | 37.50 | ตร.ม. | 13.34 | 500.25 | - | - | 500.25 | |
| | ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง | 250.00 | ม. | - | - | 21.94 | 5,485.00 | 5,485.00 | |
| | - ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. | 625.00 | ตร.ม. | - | - | 12.41 | 7,756.25 | 7,756.25 | |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดตาย | 187.50 | ม. | - | - | 23.04 | 4,320.00 | 4,320.00 | |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | 625.00 | ตร.ม. | - | - | 9.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 17.21 | กก. | 42.06 | 723.85 | รวมค่าแรง | | 723.85 | |
| | เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm. | 625.00 | ตร.ม. | 40.00 | 25,000.00 | 5.00 | 3,125.00 | 28,125.00 | |
| | เหล็กเสริม RB15 | 86.69 | กก. | 18.26 | 1,582.95 | 3.300 | 286.07 | 1,869.02 | 1,869.02 |
| | เหล็กเสริม RB19 | 11.13 | กก. | 18.26 | 203.23 | 2.900 | 32.27 | 235.50 | 235.50 |
| | เหล็กเสริม DB16 | 197.25 | กก. | 23.90 | 4,714.27 | 3.300 | 650.92 | 5,365.19 | 5,365.19 |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc | 93.75 | ลบ.ม. | 1,985.99 | 186,186.56 | บวกค่าขนส่ง 10 กม. | | 186,186.56 | |
| | แอสฟัลท์รอยต่อ | 25.00 | ลิตร | 20.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | ตรวจสอบ | 243,097.98 | | 35,575.51 | 278,673.49 | 278,673.49 |