

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายห้าแยกป๋อโยก-ควนยายปี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายห้าแยกป๋อโยก-ควนยายปี ระยะทาง 230 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เป็นเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- |     |              |       |   |      |
|-----|--------------|-------|---|------|
| 6.1 | ปร.5         | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 6.2 | ปร.4         | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 6.3 | แบบก่อสร้างฯ | จำนวน | 5 | แผ่น |




7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |     |                       |         |                    |                       |
|-----|-----------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 7.1 | นายศุภโชค ตู้อันบัตร  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานฯ (ลงชื่อ)..... |
| 7.2 | นางสาวเกษร เพชรสนธิ์  | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด   | กรรมการ (ลงชื่อ)..... |
| 7.3 | จำเอกสุชาติ งามวรัญญู | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการฯ | กรรมการ จำเอก.....    |

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานถนน ( ผิวจราจรคอนกรีต ) แบบ ปร. 5  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...  
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง ห้าแยกบ่อโยก-ควนยายปี ม. 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....  
 แบบเลขที่ .....3/2560..... จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาโดย สิบโทอวยชัย สุวรรณนิจ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ประเภท งานถนน</b>				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 230 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	510,975.09	1.3822	706,269.77	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			709,269.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<b>700,000.00</b>	
	(ตัวอักษร)			<b>(เจ็ดแสนบาทถ้วน)</b>	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	1,150.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	608.70 บาท / ตร.ม.			

<p>สิบโท <b>อวยชัย สุวรรณนิจ</b>                  (อวยชัย สุวรรณนิจ)                  นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>                  (นายศุภโชค ตูธนบัตร)                  ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น</p> <p>                  (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง</p> <p>                  (นายสมคิด ดาวเปียก)                  นายกองดีการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง</p>	<p style="text-align: center;"><b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b></p> <p style="text-align: right;">ประธานกรรมการ                  (นายศุภโชค ตูธนบัตร)                  ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น</p> <p style="text-align: right;">กรรมการ                  (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)                  หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น</p> <p style="text-align: right;">กรรมการ                  จำเอก (สุชาติ งามวรัญญู)                  เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน</p> <p style="text-align: right;">อนุมัติ</p>
---	--

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 230.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม. /

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ห้าแยกบ่อโยก-ควนยายปี ม. 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ .....3/2560..... รายการเลขที่ .....

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย สิบโทวยชัย สุวรรณนิจ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนผิวจราจรคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	230.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางกลางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,380.00	ตร.ม.	-	-	11.06	15,262.80	15,262.80	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	30.00	ลบ.ม.	131.91	3,957.30	รวมค่าแรง		3,957.30	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	34.50	ลบ.ม.	99.73	3,440.68	รวมค่าแรง		3,440.68	3,440.68
	- ทราดยหยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	57.50	ลบ.ม.	606.98	34,901.35	รวมค่าแรง		34,901.35	
	- ไม้แบบ	69.00	ตร.ม.	13.34	920.46	-	-	920.46	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	460.00	ม.	-	-	21.94	10,092.40	10,092.40	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,150.00	ตร.ม.	-	-	12.41	14,271.50	14,271.50	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	345.00	ม.	-	-	23.04	7,948.80	7,948.80	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,150.00	ตร.ม.	-	-	9.00	10,350.00	10,350.00	
	ลวดผูกเหล็ก	17.21	กก.	42.06	723.85	รวมค่าแรง		723.85	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	1,150.00	ตร.ม.	40.00	46,000.00	5.00	5,750.00	51,750.00	
	เหล็กเสริม RB15	159.51	กก.	18.26	2,912.65	3.300	526.38	3,439.03	
	เหล็กเสริม RB19	25.60	กก.	18.26	467.45	2.900	74.24	541.69	
	เหล็กเสริม DB16	362.94	กก.	23.90	8,674.26	3.300	1,197.70	9,871.96	9,871.96
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	172.50	ลบ.ม.	1,985.99	342,583.27	รวมค่าขนส่ง 10 กม.		342,583.27	342,583.27
	แอสฟัลท์รอยต่อ	46.00	ลิตร	20.00	920.00	-	-	920.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>			ตรวจสอบ	445,501.27		65,473.82	<b>510,975.09</b>	510,975.09