




สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) แบบ ปร. 5
 เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 7 ซอยศิริรุพงค์ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่ 3/2564 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 250 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	592,946.09	1.3800	818,265.60	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			821,265.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			800,000.00	
	(ตัวอักษร)				(แปดแสนบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	1,250.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	640.00 บาท / ตร.ม.			


 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายศุภโชค ตูธันบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


 (นายสมคิด ดาวเปี้ยก)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


ประมาณการ


ตรวจ


เห็นชอบ

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายศุภโชค ตูธันบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (ลงชื่อ)จำเอก..... กรรมการ
 (สุชาติ งามขวัญ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 250.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 7 ซอยศิริพงษ์ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ 3/2564 รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง..... สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชัชชัย กะมณี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	250.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรูยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	11.37	17,055.00	17,055.00	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-				
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	138.20	-				
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	37.50	ลบ.ม.	98.47	3,692.62			3,692.62	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	62.50	ลบ.ม.	556.06	34,753.75			34,753.75	
	- ไม้แบบ	75.00	ตร.ม.	13.34	1,000.50	-	-	1,000.50	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	500.00	ม.	-	-	21.94	10,970.00	10,970.00	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,250.00	ตร.ม.	-	-	12.55	15,687.50	15,687.50	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	375.00	ม.	-	-	23.77	8,913.75	8,913.75	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,250.00	ตร.ม.	-	-	9.41	11,762.50	11,762.50	
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	28.04	560.80			560.80	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	1,250.00	ตร.ม.	38.00	47,500.00	5.00	6,250.00	53,750.00	
	เหล็กเสริม RB15	173.44	กก.	27.11	4,701.89	3.30	572.34	5,274.23	
	เหล็กเสริม RB19	55.65	กก.	27.66	1,539.27	2.90	161.38	1,700.65	
	เหล็กเสริม DB16	394.66	กก.	24.69	9,744.15	3.30	1,302.37	11,046.52	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	187.50	ลบ.ม.	2,149.53	403,036.87			403,036.87	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	50.00	ลิตร	15.00	750.00	-	-	750.00	
	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Dai. 0.80 m. มอก.3	10.00	ท่อน	1,186.00	11,860.00	113.14	1,131.40	12,991.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	519,139.85		73,806.24	592,946.09	