

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ศิริบุษย์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,260.00	1.82	2,293.20	1.3822	2.52	3,169.66
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,050.00	11.67	12,253.50	1.3822	16.13	16,936.79
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	311.03	16,329.08	1.3822	429.91	22,570.05
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	1,050.00	449.95	472,447.50	1.3822	621.92	653,016.93
5	Expansion Joint	ม.	20.00	159.50	3,190.00	1.3822	220.46	4,409.22
6	Contraction Joint	ม.	80.00	104.04	8,323.20	1.3822	143.80	11,504.33
7	Longitudinal Joint	ม.	210.00	74.44	15,632.40	1.3822	102.89	21,607.10
8	งานไหล่ทาง หินผุ	ลบ.ม.	42.00	220.33	9,253.86	1.3822	304.54	12,790.69
9	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน							
	แบบ ต-1	ชุด	-	2,840.00	-	-	-	-
	แบบ ต-2	ชุด	-	2,840.00	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					542,722.74		รวม	749,004.77
ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท							ราคากลาง	749,004.77
ประมาณราคาวันที่ 8 มิ.ย. 2566		ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)						

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 542,722.74

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

พื้นที่ 1,050.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 713.34 บาท/ตร.ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และ อบต.ทุ่งหลวง

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เลขที่ 317/2566 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ จันทร์ถ่องแท้)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชिरชัย กะมณี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)สิบโท..... กรรมการ

(อวยชัย สุวรรณนิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน